

Túrkeve Városi Önkormányzat

Név :Túrkeve Város Önkormányzata


Cím :5420, Túrkeve  
Petőfi tér 1.


Kelt: Gyula, 2024. február 22.

A munka leírása: Túrkevén belterületén  
található 10 tca felújítása  
(Olajos, Soós István, Kiss Ernő, Somodi, Szurmai, Hollósi, Hagymási, Turi,  
Újvárosi, Szondi utcák)  
Készült:  
Az ÉNGY rendszerében.

Készítette: ASZFALT KÖZMŰ Kft.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés	Anyagköltség		Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	32 293 885		14 516 115
1.1 Közvetlen önköltség összesen	32 293 885		14 516 115
2.1 ÁFA vetítési alap		46 810 000	
2.2 Áfa	27,00%	12 638 700	
3. A munka ára		59 448 700	

  
Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	4 528 065	4 637 175
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	27 765 820	9 878 940
<b>Összesen:</b>	<b>32 293 885</b>	<b>14 516 115</b>

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002-2.	Mechanikailag stabilizált alapréteg	181,85	m3	24 900	25 500	4 528 065	4 637 175
1	1	készítése útgyaluval, bedolgozva M22 jeli, 5 cm vastagságban Útépítési zúzottkő (Somodi utca, Újvárosi utca, Olajos utca, Soós István utca)						
Munkanem összesen:							4 528 065	4 637 175



Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj
				egységár	egységre	összesen	összesen	
1	63-001-0	Ideiglenes forgalomtechnikai táblák elhelyezése	1	db	0	350 350	0	350 350
2	63-001-8	Aszfaltburkolatok javítása mart aszfalttal, emulzióval 3-6 cm vastagságban (Szurmai utca, Hollósi utca, Kiss Ernő utca, Szondi utca)	201,2	m <sup>3</sup>	29 800	25 500	5 995 760	5 130 600
3	63-001-9	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, vágással, törmelék elszállításával meleg bitumenes öntőaszfalt keverékkel, hézag kiöntéssel 5-8 cm vastagságban meleg aszfalttal (AC11) (Túri utca, Hagymási utca)	6,97	m <sup>3</sup>	123 000	57 000	857 310	397 290
4	63-102-1. 31.2.3	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopórétteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 3-5 m szélesség között, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopórétteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopóréttege, homokkal, zúzalékkal (Somodi utca, Újvárosi utca, Olajos utca, Soós István utca)	181,85	m <sup>3</sup>	115 000	22 000	20 912 750	4 000 700
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>27 765 820</b>		<b>9 878 940</b>