

Túrkeve Városi Önkormányzat

Név :Túrkeve Város Önkormányzata

Cím :5420, Túrkeve
Petőfi tér 1.

Kelt: Békéscsaba, 2024. február 21.

A munka leírása: Túrkevén belterületén
található 10 tca felújítása

Készítette: BÓLEM Kft.

(Olajos, Soós István, Kiss Ernő, Somodi, Szurmai, Hollósi, Hagymási, Turi,
Újvárosi, Szondi utcák)

Készült:

Az ÉNGY rendszerében.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	30 054 425	15 063 685
1.1 Közvetlen önköltség összesen	30 054 425	15 063 685
2.1 ÁFA vetítési alap	45 118 110	
2.2 Áfa	27,00%	12 181 890
3. A munka ára	57 300 000	

Aláírás

BÓLEM ÉPÍTŐIPARI KFT.
5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.
Adószám: 11042851-2-04
BEJEGYEZTE BÉKÉS MEGYEI BÍRÓSÁG
MINT CÉGBÍRÓSÁG
Cégjegyzékszám: Cg. 04-09-002145

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	4 455 325	4 546 250
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	25 599 100	10 517 435
Összesen:	30 054 425	15 063 685

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, bedolgozva M22 jelű, 5 cm vastagságban Útépitési zúzottkő (Somodi utca, Újvárosi utca, Olajos utca, Soós István utca)	181,85	m3	24 500	25 000	4 455 325	4 546 250
Munkanem összesen:							4 455 325	4 546 250

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-0	Ideglenes forgalomtechnikai táblák elhelyezése	1 db	0	375 985	0	375 985
2	63-001-8	Aszfaltburkolatok javítása mart aszfalttal, emulzióval 3-6 cm vastagságban (Szurmai utca, Hollósi utca, Kiss Ernő utca, Szondi utca)	201,2 m3	28 000	25 000	5 633 600	5 030 000
3	63-001-9	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, vágással, törmelék elszállítással meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, hézag kiöntéssel 5-8 cm vastagságban meleg aszfalttal (AC11) (Túri utca, Hagymási utca)	6,97 m3	125 000	55 000	871 250	383 350
4	63-102-1.31.2.3	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 3-5 m szélesség között, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (Somodi utca, Újvárosi utca, Olajos utca, Soós István utca)	181,85 m3	105 000	26 000	19 094 250	4 728 100
Munkanem összesen:						25 599 100	10 517 435